

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
d.1	0420-01	36.45	m	36.450	
				RAZEM	36.450
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	<opierzenia na murkach ogniowych i atykach> 0.45*37.40+0.45*6.00*2+0.25*37.40+0.30*[1.18+0.92+1.10*2+0.79*2+0.70*4+0.94*2+1.33*2+0.75*2+1.33*2]	m ²	36.794	
				RAZEM	36.794
3	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	36.45	m	36.450	
				RAZEM	36.450
4	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
d.1	0509-02	36.45*8.80	m ²	320.760	
				RAZEM	320.760
5	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu i papy na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-17	320.760*0.015	m ³	4.811	
				RAZEM	4.811
6	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-20	Krotność = 5 4.811	m ³	4.811	
				RAZEM	4.811
7		Koszt utylizacji gruzu ceglanego	m ³		
d.1	kalk. własna	4.811	m ³	4.811	
				RAZEM	4.811
2 Roboty remontowe					
8	KNR 4-01	Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk	m ²		
d.2	0414-02	320.760*5%	m ²	16.038	
				RAZEM	16.038
9	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.2	202 0541-02	<opierzenia na murkach ogniowych > 0.50*8 <obróbki blacharskie pas nadrynnowy i podrynnowy> 36.45*0.30*2	m ² m ²	4.000 21.870	
				RAZEM	25.870
10	KNR 0-22	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym	m ²		
d.2	0527-02	320.760	m ²	320.760	
				RAZEM	320.760
11	KNR 0-22	Obróbki dachowe włazów dachowych i kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb obwodu		
d.2	0529-03	2*0.7*4+0.60*4*3	mb obwodu	12.800	
				RAZEM	12.800
12	KNR 0-22	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb		
d.2	0529-04	36.45+8.80*2	mb	54.050	
				RAZEM	54.050
13	KNR 0-22	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - dodatek za każde 5 cm szer. ponad 30 cm	mb		
d.2	0529-05	Krotność = 3 36.45+8.80*2	mb	54.050	
				RAZEM	54.050
14	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien	m		
d.2	202 0546-01	36.45	m	36.450	
				RAZEM	36.450
15		Koszt wykonania nowej instalacji piorunochronnej na dachu, podłączenie do istniejących zwodów, wykonanie pomiarów i badań	kpl		
d.2	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000